

SZACUNKOWY KOSZTORYS PRAC

**dla wykonania zadania:
projekt, remont i budowa przedogródków
przy ul. Wielkopolskiej**

na odcinku
od al. Papieża Jana Pawła II do ul. Śląskiej – prawa strona
od al. Papieża Jana Pawła II do ul. Wąskiej – lewa strona
wg załącznika graficznego

1. Nawierzchnia - Libet VIA TRIO śrutowana kolor jasnoszary lub równoważna. wejścia do klatek od ul. Wielkopolskiej, szer. 2m (kolor zielony opracowania)
Łącznie: 28350zł, czyli 1m²=189zł

2. Ogrodzenie przedogródka - stal ocynkowana ogniowo, ścianki profilu zamkniętego m.in. 2mm, malowane natryskowo, kolor grafitowy, wg projektu autorskiego - analogia do przedogródków przy al. Papieża Jana Pawła II (kolor zielony opracowania)
Łącznie: 162000zł, czyli 1mb = 300zł

3. Drzewa – jarzab szwedzki 'Fastigiata' – h min. = 4m, palikowany (3 szt. palików, wiązanie poprzeczne), wraz z 3 trzyletnią pielęgnacją, 38 szt. (kolor zielony opracowania)
Łącznie: 95000zł, czyli 1szt. = 2500zł

4. Krzewy – hortensja bukietowa 'Limelight', laurowiśnia 'Otto Luyken', berberys 'Golden Ring' wraz z posadzeniem w ziemi żyznej, urodzajnej, wykonaniem pokrycia podłoża z agrotkaniny czarnej P=100, wyżwirowanej 10cm warstwą otoczaka frakcji 16-32mm (kolor zielony opracowania)
Łącznie: 298000zł, czyli 1m² = 100zł

5. Podmurówka - typu granit Strzegom – szerokość 20cm, wysokość 30cm, długość modułu 150cm, wg projektu autorskiego - analogia do przedogródków przy al. Papieża Jana Pawła II (kolor zielony opracowania)
Łącznie: 185000zł, czyli 1mb=342,60zł

6. Prace rozbiórkowe i porządkowe. Wycinka drzew i krzewów/i/lub przesadzenia
Łącznie: 31300zł, czyli 1m² = 17,10zł

7. Remont chodnika oraz wjazdów w podwórko, Płyta chodnikowa 50x50cm szara, wjazdy wg projektu z kostki typu tetka/prostokąt kolor grafitowy (kolor czerwony opracowania)
Łącznie: 97500zł, czyli 1m² = 150zł

8. Powierzchnia utwardzona pod obsługę techniczną mieszkańców (kolor niebieski opracowania)
Łącznie: 99000zł, czyli 1m² = 220zł

Łącznie netto: 996 150,00zł

Koszty pośrednie/nakłady: 5%: 49807,50zł netto

Pozycje 1,2,5,6,7,8:

603 150zł netto + 49807,50zł netto = 652 957,50zł x 23%VAT = 803 137,72zł brutto

Pozycje 3,4:

393 000zł netto x 8%VAT = 424 440zł brutto

ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ: 1 227 577,72zł brutto